

COMPOSIÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ/MG			
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IBIAÍ-MG			
LOCAL: AV. PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS, NO MUNICÍPIO DE IBIAÍ/MG		DATA:	28/10/2025
FONTES: SETOP NORTE DES. (2025/07) - SINAPI DES. (2025/09) - SUDECAP (2025/07) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT DESONERADO	COEFIC.	CUSTO TOTAL DESONERADO
COMPOSIÇÃO	COMP- ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES			R\$ 13.429,06
SINAPI-I	40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	20.754,24	0,30000	R\$ 6.226,27
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	10.289,70	0,70000	R\$ 7.202,79

COMPOSIÇÃO	COMP MOB. DESM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN			R\$ 9.604,46
COMPOSIÇÃO	MOB.DESM-01	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES	VB	7.132,92	1,00000	R\$ 7.132,92
COMPOSIÇÃO	MOB.DESM-02	DESLOCAMENTOS DE VEICULOS - RODANTES	VB	2.471,54	1,00000	R\$ 2.471,54

COMPOSIÇÃO	COM-PINT.LIG	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)07_2025	M2			R\$ 2,12
SINAPI	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	400,42	0,00059	R\$ 0,24
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	59,38	0,00012	R\$ 0,01
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	145,76	0,00046	R\$ 0,07
SUDECAP	68.09.21	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	3441,70	0,00050	R\$ 1,72
SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	58,30	0,00001	R\$ 0,00030
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,92	0,00364	R\$ 0,08

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG 255.542/D

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAÍ