

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁI/MG					
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IBIÁI-MG			DATA: 28/10/2025		
LOCAL: AV. PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS, NO MUNICÍPIO DE IBIÁI/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO NORTE - JULHO/2025 - COM DESONERAÇÃO, SINAPI - SETEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO.		()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	28,44%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 51.022,31	R\$ 65.533,04
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.130,67	R\$ 1.452,23	R\$ 1.130,67	R\$ 1.452,23
1.2	COMP- ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	Composições Próprias	MÊS	3,00	R\$ 13.429,06	R\$ 17.248,28	R\$ 40.287,18	R\$ 51.744,84
1.3	COMP MOB. DESM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 9.604,46	R\$ 12.335,97	R\$ 9.604,46	R\$ 12.335,97
2	AV. PRIMEIRO DE MAIO - TRECHO 01							R\$ 129.848,77	R\$ 166.760,29
2.1	COM-PINT.LIG	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)05 2025	Composições Próprias	M2	1.955,71	R\$ 2,12	R\$ 2,72	R\$ 4.146,69	R\$ 5.319,53
2.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	29,34	R\$ 1,40	R\$ 1,80	R\$ 41,08	R\$ 52,81
2.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	374,52	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 202,24	R\$ 258,42
2.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	58,67	R\$ 1.945,10	R\$ 2.498,29	R\$ 114.119,02	R\$ 146.574,67
2.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.760,10	R\$ 2,16	R\$ 2,77	R\$ 3.801,82	R\$ 4.875,48
2.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	8.565,82	R\$ 0,88	R\$ 1,13	R\$ 7.537,92	R\$ 9.679,38
3	AV. PRIMEIRO DE MAIO - TRECHO 02							R\$ 134.673,30	R\$ 172.956,27
3.1	COM-PINT.LIG	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)05 2025	Composições Próprias	M2	2.028,27	R\$ 2,12	R\$ 2,72	R\$ 4.300,54	R\$ 5.516,89
3.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	30,42	R\$ 1,40	R\$ 1,80	R\$ 42,59	R\$ 54,76
3.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	388,41	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 209,74	R\$ 268,00
3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	60,85	R\$ 1.945,10	R\$ 2.498,29	R\$ 118.359,34	R\$ 152.020,95
3.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.825,50	R\$ 2,16	R\$ 2,77	R\$ 3.943,08	R\$ 5.056,64
3.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	8.884,10	R\$ 0,88	R\$ 1,13	R\$ 7.818,01	R\$ 10.039,03

4	AV. PRIMEIRO DE MAIO - TRECHO 03							R\$ 157.358,82	R\$ 202.090,51
4.1	COM-PINT.LIG	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)05 2025	Composições Próprias	M2	2.370,02	R\$ 2,12	R\$ 2,72	R\$ 5.025,15	R\$ 6.446,45
4.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	35,55	R\$ 1,40	R\$ 1,80	R\$ 49,77	R\$ 63,99
4.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	453,86	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 245,08	R\$ 313,16
4.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	71,10	R\$ 1.945,10	R\$ 2.498,29	R\$ 138.296,61	R\$ 177.628,42
4.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.133,00	R\$ 2,16	R\$ 2,77	R\$ 4.607,28	R\$ 5.908,41
4.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10.380,60	R\$ 0,88	R\$ 1,13	R\$ 9.134,93	R\$ 11.730,08
5	AV. PRIMEIRO DE MAIO - TRECHO 04							R\$ 129.627,68	R\$ 166.476,36
5.1	COM-PINT.LIG	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)05 2025	Composições Próprias	M2	1.952,48	R\$ 2,12	R\$ 2,72	R\$ 4.139,84	R\$ 5.310,75
5.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	29,29	R\$ 1,40	R\$ 1,80	R\$ 41,01	R\$ 52,72
5.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	373,90	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 201,91	R\$ 257,99
5.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	58,57	R\$ 1.945,10	R\$ 2.498,29	R\$ 113.924,51	R\$ 146.324,85
5.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.757,10	R\$ 2,16	R\$ 2,77	R\$ 3.795,34	R\$ 4.867,17
5.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	8.551,22	R\$ 0,88	R\$ 1,13	R\$ 7.525,07	R\$ 9.662,88
6	RUA MONTES CLAROS							R\$ 605.886,89	R\$ 778.119,64
6.1	COM-PINT.LIG	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)05 2025	Composições Próprias	M2	9.125,45	R\$ 2,12	R\$ 2,72	R\$ 19.348,69	R\$ 24.821,22
6.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	136,88	R\$ 1,40	R\$ 1,80	R\$ 191,63	R\$ 246,38
6.3	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.747,52	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 943,66	R\$ 1.205,79
6.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	273,76	R\$ 1.945,10	R\$ 2.498,29	R\$ 532.490,58	R\$ 683.931,87
6.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	8.212,80	R\$ 2,16	R\$ 2,77	R\$ 17.739,65	R\$ 22.749,46
6.6	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	39.968,96	R\$ 0,88	R\$ 1,13	R\$ 35.172,68	R\$ 45.164,92
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 343.518,34
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.208.417,77
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.551.936,11

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 255.542/D

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBIAÍ-MG