

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

**Extrato de Contrato**

**Nº Contrato:** 48/2026 **Departamento:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ  
**Data de Assinatura:** **Contratado:** R&D CONSTRUTORA LTDA  
**Período de Vigência:** 19/05/2026 até 18/05/2027  
**Valor do Contrato:** R\$ 2.722.751,03

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IBIAÍ/MG, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO Nº 992975/2025/MCIDADES/CAIXA.

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	47606	MT QUADRADO	6.48	R\$ 561,47	R\$ 3.638,33
<b>Descrição do item:</b>					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS					
2	47607	UNIDADE	1	R\$ 7.231,19	R\$ 7.231,19
<b>Descrição do item:</b>					
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
3	47608	MÊS	8	R\$ 3.697,67	R\$ 29.581,36
<b>Descrição do item:</b>					
CANTEIRO DE OBRAS COMPOSTO POR CONTAINER ALMOXARIFADO, CONTAINER SANITÁRIO E CONTAINER PARA ESCRITÓRIO.					
4	47609	METRO	606	R\$ 77,78	R\$ 47.134,68
<b>Descrição do item:</b>					
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

5	47610	UNIDADE	1	R\$ 111.643,88	R\$ 111.643,88
<b>Descrição do item:</b>					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
6	47611	METRO CUBICO	174.8	R\$ 48,17	R\$ 8.420,12
<b>Descrição do item:</b>					
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
7	47612	MT QUADRADO	93.6	R\$ 7,11	R\$ 665,50
<b>Descrição do item:</b>					
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
8	47613	MT QUADRADO	93.6	R\$ 48,91	R\$ 4.577,98
<b>Descrição do item:</b>					
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
9	47614	MT QUADRADO	291.2	R\$ 200,94	R\$ 58.513,73
<b>Descrição do item:</b>					
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10	47615	QUILOGRAMA	1014	R\$ 13,74	R\$ 13.932,36
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
11	47616	QUILOGRAMA	534	R\$ 16,83	R\$ 8.987,22
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

12	47617	QUILOGRAMA	256	R\$ 18,32	R\$ 4.689,92
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
13	47618	METRO CUBICO	28.2	R\$ 1.001,24	R\$ 28.234,97
<b>Descrição do item:</b>					
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14	47619	METRO CUBICO	141.8	R\$ 29,58	R\$ 4.194,44
<b>Descrição do item:</b>					
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
15	47620	METRO CUBICO	109.2	R\$ 114,06	R\$ 12.455,35
<b>Descrição do item:</b>					
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
16	47621	MT QUADRADO	136.6	R\$ 48,91	R\$ 6.681,11
<b>Descrição do item:</b>					
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17	47622	MT QUADRADO	571.6	R\$ 74,36	R\$ 42.504,18
<b>Descrição do item:</b>					
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	47623	QUILOGRAMA	1608	R\$ 15,48	R\$ 24.891,84
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

19	47624	QUILOGRAMA	154	R\$ 16,83	R\$ 2.591,82
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
20	47625	QUILOGRAMA	780	R\$ 18,32	R\$ 14.289,60
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21	47626	METRO CUBICO	38.2	R\$ 830,25	R\$ 31.715,55
<b>Descrição do item:</b>					
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
22	47627	METRO CUBICO	64.2	R\$ 29,58	R\$ 1.899,04
<b>Descrição do item:</b>					
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
23	47628	MT QUADRADO	679	R\$ 5,67	R\$ 3.849,93
<b>Descrição do item:</b>					
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
24	47629	MT QUADRADO	679	R\$ 56,98	R\$ 38.689,42
<b>Descrição do item:</b>					
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
25	47630	MT QUADRADO	679	R\$ 44,22	R\$ 30.025,38
<b>Descrição do item:</b>					
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023					
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

26	47631	MT QUADRADO	287.8	R\$ 70,57	R\$ 20.310,05
<b>Descrição do item:</b>					
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	47632	METRO CUBICO	410.8	R\$ 74,92	R\$ 30.777,14
<b>Descrição do item:</b>					
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28	47633	MT QUADRADO	82.6	R\$ 137,01	R\$ 11.317,03
<b>Descrição do item:</b>					
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29	47634	QUILOGRAMA	1408	R\$ 15,33	R\$ 21.584,64
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30	47635	QUILOGRAMA	300	R\$ 14,32	R\$ 4.296,00
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	47636	QUILOGRAMA	1306	R\$ 13,32	R\$ 17.395,92
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
32	47637	QUILOGRAMA	1712	R\$ 11,82	R\$ 20.235,84
<b>Descrição do item:</b>					
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33	47638	MT QUADRADO	115.4	R\$ 243,17	R\$ 28.061,82
<b>Descrição do item:</b>					
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA , PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO CAPA) = (8 4). AF_08/2025					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	47639	METRO CUBICO	25.6	R\$ 970,44	R\$ 24.843,26
<b>Descrição do item:</b>					
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35	47640	MT QUADRADO	35.6	R\$ 989,17	R\$ 35.214,45
<b>Descrição do item:</b>					
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	47641	MT QUADRADO	1730	R\$ 101,16	R\$ 175.006,80
<b>Descrição do item:</b>					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37	47642	METRO	324	R\$ 26,20	R\$ 8.488,80
<b>Descrição do item:</b>					
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
38	47643	METRO	184	R\$ 25,77	R\$ 4.741,68
<b>Descrição do item:</b>					
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39	47644	MT QUADRADO	67.2	R\$ 972,85	R\$ 65.375,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

**Descrição do item:**

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40	47645	MT QUADRADO	52	R\$ 347,35	R\$ 18.062,20

**Descrição do item:**

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
41	47646	MT QUADRADO	56	R\$ 496,60	R\$ 27.809,60

**Descrição do item:**

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42	47647	MT QUADRADO	9.6	R\$ 659,02	R\$ 6.326,59

**Descrição do item:**

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43	47648	METRO	432	R\$ 21,94	R\$ 9.478,08

**Descrição do item:**

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44	47649	METRO	864	R\$ 30,61	R\$ 26.447,04

**Descrição do item:**

GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF\_11/2024

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45	47650	UNIDADE	60	R\$ 998,30	R\$ 59.898,00

**Descrição do item:**

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

## BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46	47651	MT QUADRADO	1469.8	R\$ 109,76	R\$ 161.325,25

## Descrição do item:

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47	47652	MT QUADRADO	1469.8	R\$ 101,26	R\$ 148.831,95

## Descrição do item:

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48	47653	MT QUADRADO	2076	R\$ 12,21	R\$ 25.347,96

## Descrição do item:

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF\_01/2021

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49	47654	UNIDADE	10520	R\$ 3,33	R\$ 35.031,60

## Descrição do item:

AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF\_07/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50	47655	METRO	213	R\$ 44,45	R\$ 9.467,85

## Descrição do item:

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51	47656	UNIDADE	80	R\$ 1.983,90	R\$ 158.712,00

## Descrição do item:

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
52	47657	MT QUADRADO	2731.6	R\$ 5,21	R\$ 14.231,64

## Descrição do item:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
53	47658	MT QUADRADO	88.8	R\$ 6,60	R\$ 586,08
<b>Descrição do item:</b>					
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
54	47659	MT QUADRADO	479.4	R\$ 34,49	R\$ 16.534,51
<b>Descrição do item:</b>					
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55	47660	MT QUADRADO	1601	R\$ 31,03	R\$ 49.679,03
<b>Descrição do item:</b>					
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
56	47661	MT QUADRADO	651.2	R\$ 27,46	R\$ 17.881,95
<b>Descrição do item:</b>					
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M <sup>2</sup> E 10M <sup>2</sup> , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
57	47662	MT QUADRADO	88.8	R\$ 37,71	R\$ 3.348,65
<b>Descrição do item:</b>					
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58	47663	MT QUADRADO	393	R\$ 71,67	R\$ 28.166,31
<b>Descrição do item:</b>					
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
59	47664	MT QUADRADO	86.4	R\$ 65,59	R\$ 5.666,98
<b>Descrição do item:</b>					
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
60	47665	MT QUADRADO	607	R\$ 9,31	R\$ 5.651,17
<b>Descrição do item:</b>					
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
61	47666	MT QUADRADO	609	R\$ 7,98	R\$ 4.859,82
<b>Descrição do item:</b>					
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62	47667	MT QUADRADO	609	R\$ 47,51	R\$ 28.933,59
<b>Descrição do item:</b>					
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
63	47668	MT QUADRADO	607	R\$ 63,64	R\$ 38.629,48
<b>Descrição do item:</b>					
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
64	47669	MT QUADRADO	718	R\$ 66,70	R\$ 47.890,60
<b>Descrição do item:</b>					
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

65	47670	MT QUADRADO	2252.2	R\$ 4,99	R\$ 11.238,48
<b>Descrição do item:</b>					
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
66	47671	MT QUADRADO	88.8	R\$ 6,07	R\$ 539,02
<b>Descrição do item:</b>					
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	47672	MT QUADRADO	88.8	R\$ 14,96	R\$ 1.328,45
<b>Descrição do item:</b>					
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
68	47673	MT QUADRADO	2252.2	R\$ 12,28	R\$ 27.657,02
<b>Descrição do item:</b>					
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. . AF_04/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
69	47674	MT QUADRADO	1216	R\$ 6,07	R\$ 7.381,12
<b>Descrição do item:</b>					
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
70	47675	MT QUADRADO	1216	R\$ 12,28	R\$ 14.932,48
<b>Descrição do item:</b>					
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
71	47676	MT QUADRADO	299.2	R\$ 2,37	R\$ 709,10
<b>Descrição do item:</b>					
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

72	47677	MT QUADRADO	299.2	R\$ 31,45	R\$ 9.409,84
<b>Descrição do item:</b>					
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
73	47678	MT QUADRADO	299.2	R\$ 21,10	R\$ 6.313,12
<b>Descrição do item:</b>					
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
74	47679	MT QUADRADO	1077.4	R\$ 0,75	R\$ 808,05
<b>Descrição do item:</b>					
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
75	47680	METRO CUBICO	107.8	R\$ 224,68	R\$ 24.220,50
<b>Descrição do item:</b>					
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
76	47681	MT QUADRADO	1077.4	R\$ 3,42	R\$ 3.684,71
<b>Descrição do item:</b>					
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
77	47682	MT QUADRADO	1077.4	R\$ 45,48	R\$ 49.000,15
<b>Descrição do item:</b>					
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
78	47683	MT QUADRADO	302.6	R\$ 61,86	R\$ 18.718,84
<b>Descrição do item:</b>					
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	47684	MT QUADRADO	646.8	R\$ 48,12	R\$ 31.124,02
<b>Descrição do item:</b>					
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
80	47685	MT QUADRADO	336	R\$ 66,35	R\$ 22.293,60
<b>Descrição do item:</b>					
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
81	47686	MT QUADRADO	382	R\$ 57,59	R\$ 21.999,38
<b>Descrição do item:</b>					
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
82	47687	MT QUADRADO	231.2	R\$ 74,69	R\$ 17.268,33
<b>Descrição do item:</b>					
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83	47688	MT QUADRADO	323	R\$ 0,75	R\$ 242,25
<b>Descrição do item:</b>					
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
84	47689	METRO CUBICO	22.6	R\$ 938,96	R\$ 21.220,50
<b>Descrição do item:</b>					
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
85	47690	METRO	50.4	R\$ 92,60	R\$ 4.667,04
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
86	47691	METRO	745	R\$ 8,43	R\$ 6.280,35

**Descrição do item:**

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF\_02/2023

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87	47692	METRO	130	R\$ 128,67	R\$ 16.727,10

**Descrição do item:**

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF\_11/2020

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88	47693	UNIDADE	40	R\$ 16,12	R\$ 644,80

**Descrição do item:**

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89	47694	UNIDADE	20	R\$ 18,26	R\$ 365,20

**Descrição do item:**

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90	47695	UNIDADE	20	R\$ 31,95	R\$ 639,00

**Descrição do item:**

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91	47696	UNIDADE	40	R\$ 82,11	R\$ 3.284,40

**Descrição do item:**

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
92	47697	UNIDADE	20	R\$ 215,95	R\$ 4.319,00

**Descrição do item:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

## DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
93	47698	UNIDADE	20	R\$ 236,31	R\$ 4.726,20

## Descrição do item:

## DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
94	47699	UNIDADE	20	R\$ 1.886,48	R\$ 37.729,60

## Descrição do item:

## ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF\_07/2020\_PS

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
95	47700	MT QUADRADO	20	R\$ 258,80	R\$ 5.176,00

## Descrição do item:

## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
96	47701	UNIDADE	140	R\$ 32,36	R\$ 4.530,40

## Descrição do item:

## LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_09/2024

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
97	47702	UNIDADE	100	R\$ 32,70	R\$ 3.270,00

## Descrição do item:

## INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
98	47703	UNIDADE	20	R\$ 49,74	R\$ 994,80

## Descrição do item:

## INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
99	47704	UNIDADE	200	R\$ 34,26	R\$ 6.852,00

## Descrição do item:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	47705	UNIDADE	120	R\$ 38,66	R\$ 4.639,20
<b>Descrição do item:</b>					
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
101	47706	UNIDADE	20	R\$ 52,26	R\$ 1.045,20
<b>Descrição do item:</b>					
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
102	47707	UNIDADE	20	R\$ 31,54	R\$ 630,80
<b>Descrição do item:</b>					
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
103	47708	UNIDADE	20	R\$ 52,16	R\$ 1.043,20
<b>Descrição do item:</b>					
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
104	47709	UNIDADE	40	R\$ 9,40	R\$ 376,00
<b>Descrição do item:</b>					
SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
105	47710	UNIDADE	240	R\$ 13,54	R\$ 3.249,60
<b>Descrição do item:</b>					
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
106	47711	UNIDADE	260	R\$ 20,99	R\$ 5.457,40
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
107	47712	UNIDADE	40	R\$ 36,15	R\$ 1.446,00
<b>Descrição do item:</b>					
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
108	47713	UNIDADE	140	R\$ 18,77	R\$ 2.627,80
<b>Descrição do item:</b>					
CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
109	47714	METRO	1944.8	R\$ 3,46	R\$ 6.729,01
<b>Descrição do item:</b>					
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110	47715	METRO	3509	R\$ 5,04	R\$ 17.685,36
<b>Descrição do item:</b>					
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111	47716	METRO	1722.6	R\$ 7,80	R\$ 13.436,28
<b>Descrição do item:</b>					
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112	47717	METRO	488.4	R\$ 12,70	R\$ 6.202,68
<b>Descrição do item:</b>					
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113	47718	METRO	712	R\$ 19,25	R\$ 13.706,00
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114	47719	METRO	964.8	R\$ 19,56	R\$ 18.871,49
<b>Descrição do item:</b>					
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
115	47720	METRO	1258.2	R\$ 10,93	R\$ 13.752,13
<b>Descrição do item:</b>					
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
116	47721	METRO	441.2	R\$ 9,27	R\$ 4.089,92
<b>Descrição do item:</b>					
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
117	47722	METRO	1258.2	R\$ 9,32	R\$ 11.726,42
<b>Descrição do item:</b>					
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS , DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023					
118	47723	UNIDADE	140	R\$ 14,74	R\$ 2.063,60
<b>Descrição do item:</b>					
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
119	47724	UNIDADE	160	R\$ 9,86	R\$ 1.577,60
<b>Descrição do item:</b>					
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
120	47725	UNIDADE	80	R\$ 14,89	R\$ 1.191,20
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121	47726	UNIDADE	160	R\$ 7,54	R\$ 1.206,40
<b>Descrição do item:</b>					
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122	47727	METRO	102	R\$ 6,11	R\$ 623,22
<b>Descrição do item:</b>					
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123	47728	METRO	174	R\$ 26,61	R\$ 4.630,14
<b>Descrição do item:</b>					
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
124	47729	UNIDADE	20	R\$ 328,99	R\$ 6.579,80
<b>Descrição do item:</b>					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 110V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2 / SAÍDA 1/2)					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
125	47730	UNIDADE	20	R\$ 157,28	R\$ 3.145,60
<b>Descrição do item:</b>					
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
126	47731	UNIDADE	60	R\$ 165,99	R\$ 9.959,40
<b>Descrição do item:</b>					
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
127	47732	UNIDADE	40	R\$ 33,74	R\$ 1.349,60
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

## REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
128	47733	UNIDADE	80	R\$ 15,31	R\$ 1.224,80

## Descrição do item:

## ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
129	47734	UNIDADE	20	R\$ 214,95	R\$ 4.299,00

## Descrição do item:

## KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM ( 3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF\_03/2024

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
130	47735	UNIDADE	20	R\$ 141,74	R\$ 2.834,80

## Descrição do item:

## CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
131	47736	UNIDADE	20	R\$ 69,23	R\$ 1.384,60

## Descrição do item:

## REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
132	47737	METRO	135	R\$ 14,03	R\$ 1.894,05

## Descrição do item:

## TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	47738	METRO	60	R\$ 6,11	R\$ 366,60

## Descrição do item:

## TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
134	47739	UNIDADE	40	R\$ 9,86	R\$ 394,40

## Descrição do item:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135	47740	UNIDADE	20	R\$ 13,68	R\$ 273,60
<b>Descrição do item:</b>					
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
136	47741	UNIDADE	20	R\$ 342,15	R\$ 6.843,00
<b>Descrição do item:</b>					
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021					
137	47742	UNIDADE	20	R\$ 4,79	R\$ 95,80
<b>Descrição do item:</b>					
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021					
138	47743	UNIDADE	40	R\$ 5,42	R\$ 216,80
<b>Descrição do item:</b>					
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021					
139	47744	UNIDADE	20	R\$ 22,34	R\$ 446,80
<b>Descrição do item:</b>					
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024					
140	47745	UNIDADE	40	R\$ 29,91	R\$ 1.196,40
<b>Descrição do item:</b>					
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024					
141	47746	UNIDADE	20	R\$ 39,79	R\$ 795,80
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142	47747	UNIDADE	160	R\$ 9,86	R\$ 1.577,60

**Descrição do item:****JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143	47748	UNIDADE	80	R\$ 13,78	R\$ 1.102,40

**Descrição do item:****JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144	47749	UNIDADE	20	R\$ 15,76	R\$ 315,20

**Descrição do item:****JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145	47750	UNIDADE	40	R\$ 8,31	R\$ 332,40

**Descrição do item:****BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, I INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146	47751	UNIDADE	60	R\$ 19,30	R\$ 1.158,00

**Descrição do item:****TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
147	47752	UNIDADE	20	R\$ 21,33	R\$ 426,60

**Descrição do item:****TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148	47753	METRO	88	R\$ 14,03	R\$ 1.234,64

**Descrição do item:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
149	47754	METRO	211	R\$ 21,56	R\$ 4.549,16
<b>Descrição do item:</b>					
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
150	47755	UNIDADE	60	R\$ 12,27	R\$ 736,20
<b>Descrição do item:</b>					
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
151	47756	UNIDADE	40	R\$ 17,91	R\$ 716,40
<b>Descrição do item:</b>					
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
152	47757	UNIDADE	40	R\$ 11,99	R\$ 479,60
<b>Descrição do item:</b>					
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
153	47758	UNIDADE	180	R\$ 17,01	R\$ 3.061,80
<b>Descrição do item:</b>					
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
154	47759	UNIDADE	20	R\$ 31,75	R\$ 635,00
<b>Descrição do item:</b>					
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
155	47760	UNIDADE	20	R\$ 27,88	R\$ 557,60
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
156	47761	UNIDADE	20	R\$ 50,16	R\$ 1.003,20
<b>Descrição do item:</b>					
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
157	47762	UNIDADE	20	R\$ 13,62	R\$ 272,40
<b>Descrição do item:</b>					
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
158	47763	METRO	67	R\$ 25,04	R\$ 1.677,68
<b>Descrição do item:</b>					
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
159	47764	METRO	204.2	R\$ 32,05	R\$ 6.544,61
<b>Descrição do item:</b>					
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
160	47765	METRO	80	R\$ 16,50	R\$ 1.320,00
<b>Descrição do item:</b>					
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
161	47766	METRO	676	R\$ 44,63	R\$ 30.169,88
<b>Descrição do item:</b>					
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
162	47767	UNIDADE	100	R\$ 641,73	R\$ 64.173,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

<b>Descrição do item:</b>					
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
163	47768	UNIDADE	20	R\$ 57,43	R\$ 1.148,60
<b>Descrição do item:</b>					
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
164	47769	UNIDADE	20	R\$ 22,48	R\$ 449,60
<b>Descrição do item:</b>					
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
165	47770	UNIDADE	20	R\$ 23,61	R\$ 472,20
<b>Descrição do item:</b>					
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166	47771	UNIDADE	20	R\$ 412,19	R\$ 8.243,80
<b>Descrição do item:</b>					
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
167	47772	UNIDADE	20	R\$ 634,58	R\$ 12.691,60
<b>Descrição do item:</b>					
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
168	47773	UNIDADE	20	R\$ 310,14	R\$ 6.202,80
<b>Descrição do item:</b>					
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAÍ - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

169	47774	UNIDADE	20	R\$ 514,86	R\$ 10.297,20
<b>Descrição do item:</b>					
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
170	47775	UNIDADE	20	R\$ 775,89	R\$ 15.517,80
<b>Descrição do item:</b>					
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
171	47776	UNIDADE	20	R\$ 124,91	R\$ 2.498,20
<b>Descrição do item:</b>					
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
172	47777	UNIDADE	20	R\$ 161,17	R\$ 3.223,40
<b>Descrição do item:</b>					
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
173	47778	UNIDADE	20	R\$ 7,20	R\$ 144,00
<b>Descrição do item:</b>					
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
174	47779	MT QUADRADO	14.4	R\$ 18,42	R\$ 265,25
<b>Descrição do item:</b>					
LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
175	47780	MT QUADRADO	323	R\$ 3,85	R\$ 1.243,55
<b>Descrição do item:</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI**

PRAÇA 31 DE MARÇO, 555

IBIAI - MG

03837461429 - CNPJ : 16.899.700/0001-08

contabilidade@ibiai.mg.gov.br

www.ibiai.mg.gov.br

Extrato de Contrato

## LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF\_04/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
176	47781	MT QUADRADO	718	R\$ 1,67	R\$ 1.199,06

## Descrição do item:

## LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF\_04/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
177	47782	MT QUADRADO	235.2	R\$ 3,79	R\$ 891,41

## Descrição do item:

## LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF\_04/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
178	47783	MT QUADRADO	949.2	R\$ 5,89	R\$ 5.590,79

## Descrição do item:

## LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF\_04/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
179	47784	MT QUADRADO	201.6	R\$ 1,10	R\$ 221,76

## Descrição do item:

## LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF\_04/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
180	47785	MT QUADRADO	479.4	R\$ 1,81	R\$ 867,71

## Descrição do item:

## LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF\_04/2019

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
181	47786	UNIDADE	40	R\$ 11,27	R\$ 450,80

## Descrição do item:

## LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF\_04/2019